BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

PRESUPUESTO
128

PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN

Piscina de arena 8 × 5 m

PREPARADO PARA

Certis · Constructora

CIF: _____ · Dirección: _____

Obra: _____

Le presentamos nuestra propuesta para la construcción de una piscina de arena de 8 × 5 m aproximadamente. Incluye la estructura de hormigón proyectado, el revestimiento continuo de cuarzo con acabado arena y la instalación hidráulica con sus equipos.

8 × 5 m
vaso aproximado

Hormigón proyectado
vaso por gunita

Acabado arena
cuarzo continuo

Llave en mano
con equipos

FECHA · VÁLIDO HASTA

22/10/2026 · 21/11/2026

Alcance de la obra

Esto es lo que incluye la obra. Las medidas y el equipamiento se confirman en el replanteo.

Vaso y estructura

- Encofrado perimetral y montaje de la armadura con varilla de 10 mm en malla de 15 × 15 cm, con separadores y zunchos de 6 mm.
- Vaso de hormigón proyectado (gunita, vía húmeda).
- Solera de hormigón preparado en planta, con 400 kg de cemento por m^3, servido en obra con camión hormigonera.

Instalación hidráulica y equipos

- Fontanería en tubería de PVC de 50 mm para 10 atmósferas.
- 2 skimmers y 3 impulsores.
- 1 toma para el limpiafondos y 2 sumideros.
- Sistema de autollenado de la piscina.
- Filtro de 600 con vidrio filtrante.
- Bomba autoaspirante de 1 HP de velocidad variable.
- Cuadro eléctrico temporizado.
- 2 focos LED.

Revestimiento y coronación

- Revestimiento continuo de cuarzo con acabado arena en todo el vaso.
- Coronación con el mismo revestimiento continuo.

> **Especificaciones técnicas.** Las características del armado, el hormigón y los equipos son las del alcance de referencia para esta piscina y se validan con la dirección técnica de la obra antes de empezar.

Inversión y forma de pago

BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

CONCEPTO	IMPORTE
Piscina de arena 8 × 5 m (aprox.) Construcción completa: vaso de hormigón proyectado, revestimiento continuo de cuarzo con acabado arena, coronación, instalación hidráulica y equipos.	**44.000,00 €**
Total presupuesto · IVA no incluido	**44.000,00 €**

AVISO: este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

FORMA DE PAGO

20 %	30 %	30 %	20 %
8.800,00 €	**13.200,00 €**	**13.200,00 €**	**8.800,00 €**
A la aceptación del presupuesto	Al terminar el ferrallado y el encofrado del vaso	Al terminar la proyección del vaso	A la entrega de la obra terminada (retención final)

Titular	**Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M**
Banco / IBAN	**CaixaBank (La Caixa) · ES49 2100 0597 1701 0079 4886**
Concepto	**Presupuesto 128**

Pagos por hitos
Cada pago se vincula a una fase terminada y el último 20 % se retiene hasta la entrega.

Garantía
Brava Pool garantiza su trabajo y la mano de obra, además de las garantías legales.

Condiciones y aceptación

NO INCLUYE

- Excavación, movimiento y retirada de tierras (salvo acuerdo expreso).
- Proyecto técnico, dirección facultativa, licencias y tasas.
- Acometidas de agua y electricidad hasta el punto de conexión de la obra.
- Pavimento exterior y vallado perimetral.
- Agua de llenado y productos químicos de puesta en marcha.
- Cualquier trabajo no descrito en este presupuesto.

CONDICIONES

- Los importes no incluyen IVA, que se añadirá a la factura al tipo vigente.
- Cualquier trabajo no descrito en este presupuesto se presupuestará aparte y por escrito antes de realizarlo.
- El color y el acabado del revestimiento se eligen con el cliente y se confirman por escrito antes de empezar.
- El inicio y el plazo de ejecución se fijan de común acuerdo tras la aceptación, y dependen de las condiciones climatológicas.
- Las medidas son aproximadas y se ajustan en el replanteo.
- Este presupuesto es válido hasta el 21/11/2026.

Aceptación del presupuesto

El cliente acepta el presupuesto n.º 128, por un importe total de **44.000,00 €**, IVA no incluido, con sus condiciones y la forma de pago indicada.

Nombre y cargo · DNI / NIF

Firma y sello del cliente

Lugar y fecha

AVISO: este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

Brava Pool · Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M · C/ Hernán Cortés 5 · Sant Feliu de Guíxols
Contacto: 692 490 066 · www.bravapool.com