BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

PRESUPUESTO
127

RESUMEN · PROPUESTA DE REFORMA

Rehabilitación integral de piscina

PREPARADO PARA

Sr. Phillipe Tanner · Carrer Anoia, 14 · 17251 Calonge (Girona) · 21/10/2026

Estimado Sr. Tanner: este es el resumen de nuestra propuesta. Retiramos todo lo antiguo, reparamos e impermeabilizamos el vaso y el canal con un sistema específico para piscinas, y colocamos cerámica, peldaños y coronación nuevos, revisando cada fase antes de pasar a la siguiente.

7,50 × 4,00 m	12,5 ml	≈ 105 m²	5 a 6 semanas
vaso · 1,70 m de profundidad	canal desbordante en L	cerámica Rosa Gres	plazo de ejecución

LA OBRA, FASE A FASE

1 **Inspección y referencias de nivel**
Estado previo y toma de la línea de flotación.

2 **Demoliciones**
Retirada de la cerámica, la coronación y la impermeabilización antiguas.

3 **Reparación del soporte**
Saneado, canal, escalera y puntos singulares.

4 **Impermeabilización DryPool**
Sistema Grupo Puma en dos capas con malla.

5 **Cerámica y peldaños Rosa Gres**
Baldosa 31 × 62,6 cm y peldaños antideslizantes.

6 **Coronación y labio de rebose**
Piezas nuevas con el labio nivelado con láser.

7 **Rejuntado y sellados**
Junta epoxi apta para piscina con cloración salina.

8 **Limpieza y entrega**
Revisión final con el cliente y acta de entrega.

Materiales y compromisos



MATERIALES PREVISTOS

IMPERMEABILIZACIÓN
Grupo Puma · sistema DryPool (Morcem Dry SF Plus, malla y banda Bandtec)

REPARACIÓN DEL SOPORTE
Grupo Puma · Morcemseal Todo 1 R4

COLOCACIÓN
Grupo Puma · mortero-cola Pegoland Flex C2 TE S1

JUNTAS
Grupo Puma · Morcemcolor Epoxi, apto para cloración salina

CERÁMICA
Rosa Gres 31 × 62,6 cm · serie y color a elegir

PELDAÑOS Y BANCO
Rosa Gres antideslizante L98 y L62

INCLUYE

- Materiales, mano de obra, transporte y retirada de escombros.
- Regalo: cloración salina Bright Blue Pluma WP 15 con pH automático Sanus NG, instalada.
- Nivelación del labio de rebose con nivel láser (±2 mm).

NO INCLUYE

- Daños estructurales o tuberías ocultas que aparezcan al desmontar.
- Equipos de filtración y depuración, salvo el equipo de sal.
- Licencias y tasas, agua y productos químicos.

NUESTRO COMPROMISO

Plazo por escrito
5 a 6 semanas desde el inicio de obra, salvo causas climatológicas adversas.

Pagos por hitos
Cada pago se vincula a una fase terminada y el último 20 % se retiene hasta la entrega.

Garantía
Brava Pool garantiza su trabajo, el revestimiento y la mano de obra, además de las garantías legales.

Obra limpia
Retiramos los escombros y entregamos la piscina y su entorno limpios.

Este resumen forma parte del presupuesto técnico completo, con planos, partidas y descripción detallada de cada trabajo, que le entregamos aparte.

Inversión y aceptación

BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

FASE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Inspección, referencias y vaciado	716,09 €
2	Demoliciones	2.624,93 €
3	Reparación y preparación del soporte	2.745,10 €
4	Impermeabilización · sistema DryPool de Grupo Puma	3.460,80 €
5	Revestimiento cerámico Rosa Gres	9.548,42 €
6	Coronación y labio de rebose	3.580,49 €
7	Rejuntado y sellados	954,58 €
8	Entrega	239,59 €
Total presupuesto · IVA no incluido		**23.870,00 €**

AVISO: este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

FORMA DE PAGO

20 %
4.774,00 €
A la aceptación del presupuesto

30 %
7.161,00 €
Al terminar la Fase 3, antes de impermeabilizar

30 %
7.161,00 €
Al terminar la Fase 4, antes de colocar la cerámica

20 %
4.774,00 €
Retención final: a la entrega de la obra terminada

Titular	**Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M**
Banco / IBAN	**CaixaBank (La Caixa) · ES49 2100 0597 1701 0079 4886**
Concepto	**Presupuesto 127**

Aceptación del presupuesto

El cliente acepta el presupuesto n.º 127, por un importe total de **23.870,00 €**, IVA no incluido, con sus condiciones y la forma de pago indicada. Válido hasta el 20/11/2026.

Nombre y apellidos · DNI / NIF

Firma del cliente

Lugar y fecha

¿Alguna duda? Bilal El Jouhari El Bahraoui · 692 490 066 · www.bravapool.com