BRAVAPOOL

LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

PRESUPUESTO

127

Rehabilitación integral de piscina

PRECIO TOTAL

22.578,00 € IVA no incluido

PREPARADO PARA

Sr. Phillipe Tanner

Carrer Anoia, 14 · 17251 Calonge (Girona) · 21/10/2026

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO

22.578,00 €

IVA no incluido · válido hasta 20/11/2026

AVISO: este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

Retiramos la cerámica, la coronación y la impermeabilización antiguas, saneamos el soporte e impermeabilizamos vaso y canal con el sistema DryPool de Grupo Puma. Después colocamos cerámica Rosa Gres de 31 × 62,6 cm, peldaños antideslizantes y coronación nueva, con el labio de rebose nivelado.

Incluye materiales, mano de obra, transporte y retirada de escombros, más el regalo del equipo de sal.

FORMA DE PAGO

20 %	A la aceptación del presupuesto (reserva de obra y pedido de materiales)	**4.515,60 €**

30 %	Al terminar la Fase 3, antes de impermeabilizar	**6.773,40 €**
30 %	Al terminar la Fase 4, antes de colocar la cerámica	**6.773,40 €**
20 %	Retención final: a la entrega de la obra terminada	**4.515,60 €**

Titular	**Bilal El Jouhari El Bahraoui**
Banco	**CaixaBank (La Caixa)**
IBAN	**ES49 2100 0597 1701 0079 4886**
Concepto	**Presupuesto 127**

REGALO

INCLUIDO SIN COSTE

cloración salina y pH automático

Bright Blue Pluma WP 15 con regulador de pH automático Sanus NG, instalado.

SU PISCINA



1 **Canal del lado valle**
80 cm de ancho, con fondo y paredes cerámicos. El agua rebosa hacia él por el borde largo.

2 **Canal del lado este**
30 cm de ancho. Aquí hay un ligero desnivel en el labio, que se regulariza en la obra.

3 **Banco**
4,00 m de largo por unos 40 cm de ancho, a todo el ancho del extremo.

4 **Escalera**
Los peldaños de arriba miden 1,20 m y los de abajo son más estrechos. Entrada desde un hueco de la coronación.

5 **Sumidero de fondo**
Uno solo, en el centro del vaso.

6 **Aparatos en pared**
Focos y boquillas del lado de la terraza.

7 **Rejilla lineal**
En el pavimento de la terraza, junto a la piscina.

PLANO



Escalera · 6 peldaños
Banco 4 m × 40 cm
↑ El agua rebosa hacia el valle
Planta orientativa · medidas a confirmar en el replanteo

CÓMO DESBORDA EL AGUA

El agua rebosa por el lado del valle y cae a un canal de 0,80 m. En el lado este el canal es de

0,30 m y el labio tiene un ligero desnivel que se regulariza durante la obra con nivel láser, con una tolerancia de ±2 mm.

TRABAJOS Y PRECIOS

El precio es cerrado, con materiales y mano de obra. El reparto por partidas es orientativo.

FASE 1

Inspección, referencias y vaciado

677,33 €

1.1 Inspección inicial y estado previo

1 PA · 199,87 €/PA **199,87 €**

- Revisión del vaso, del canal desbordante en L, de la escalera, del banco y de los pasamuros.
- Reportaje fotográfico del estado previo, que se entrega al cliente.

1.2 Toma de referencia de la línea de flotación

1 PA · 243,60 €/PA **243,60 €**

- Con la piscina aún llena y desbordando, se marca el nivel real del agua en todo el perímetro.
- Se mide la diferencia de altura entre el labio de rebose y la coronación del resto de la piscina.
- Estas referencias se usan después para replantear la nueva coronación.

1.3 Vaciado y protección de la zona de obra

1 PA · 233,86 €/PA **233,86 €**

- Vaciado de la piscina y del canal desbordante.
- Protección de la terraza, el jardín y las zonas de paso durante toda la obra.
- Retirada y reposición de mobiliario, macetas y otros elementos situados junto al vaso.

FASE 2

Demoliciones

2.483,73 €

2.1 Desmontaje de la coronación

37 ml · 11,64 €/ml **430,68 €**

- Retirada de la coronación del borde de la piscina, del labio de rebose y del muro exterior del canal.
- Si es imprescindible para extraer la coronación, levantado y reposición de las piezas de pavimento colindantes y de la rejilla lineal de la terraza (condicionado a la inspección; se valora aparte).

2.2 Desmontaje de la cerámica

105 m² · 6,77 €/m² **710,85 €**

- Retirada de toda la cerámica del vaso, el banco, la escalera y el canal desbordante.
- Retirada de los restos de cemento cola hasta dejar el soporte limpio.

2.3 Eliminación de la impermeabilización antigua

105 m² · 5,64 €/m² **592,20 €**

- Picado y retirada de la impermeabilización deteriorada hasta llegar a una base sana.

2.4 Retirada de escombros

1 PA · 750,00 €/PA **750,00 €**

- Carga, transporte y depósito de todos los escombros en un punto limpio autorizado.

FASE 3

Reparación y preparación del soporte

2.596,43 €

3.1 Saneado y lijado del vaso y del canal

1 PA · 951,18 €/PA **951,18 €**

- Limpieza a fondo y eliminación de partes sueltas.
- Lijado del soporte y reparación de fisuras y coqueras con el mortero tixotrópico de alta resistencia Morcemseal Todo 1 R4 de Grupo Puma.
- Regularización de paredes, fondo, banco y peldaños.

3.2 Revisión de pasamuros y puntos singulares

1 PA · 663,66 €/PA **663,66 €**

- Revisión y sellado de los focos, las boquillas de impulsión, el sumidero de fondo y los desagües del canal, que son los puntos donde suelen producirse las fugas, con banda butílica Bandtec de Grupo Puma en los puntos críticos.
- Número y posición de cada elemento: se confirman en la inspección inicial.

3.3 Pendiente del fondo del canal

12,5 ml · 34,98 €/ml **437,25 €**

- Corrección de la pendiente del fondo del canal hacia el sumidero para que el agua no quede estancada.

3.4 Replanteo de la línea de flotación y del muro de rebose

1 PA · 544,34 €/PA **544,34 €**

- Replanteo con nivel láser de la cota del labio de rebose a partir de las referencias de la Fase 1.
- Regularización del muro de rebose para que quede nivelado en los dos tramos del canal (7,50 m y 4,00 m), con una tolerancia máxima de ±2 mm.

FASE 4

Impermeabilización · sistema DryPool de Grupo Puma

3.273,90 €

4.1 Suministro y aplicación del sistema DryPool en solera y paredes del vaso

69 m² · 31,18 €/m² **2.151,42 €**

- Suministro del mortero impermeabilizante bicomponente semiflexible Morcem Dry SF Plus de Grupo Puma de la malla Drypool antialcalina de refuerzo y de la banda Bandtec para puntos críticos, según ficha técnica del sistema DryPool.
- Humectación del soporte y refuerzo de esquinas, juntas y puntos singulares.
- Aplicación en dos capas con malla entre ellas. Curado según las indicaciones del fabricante antes de pasar a la fase siguiente.

4.2 Suministro y aplicación del sistema DryPool en el canal desbordante

27 m² · 31,18 €/m² **841,86 €**

- Mismo sistema, en dos capas con malla, en el fondo y las paredes del canal, con refuerzo en el encuentro con el vaso y en la coronación.

4.3 Suministro y aplicación del sistema DryPool en banco y escalera

9 m² · 31,18 €/m² **280,62 €**

- Mismo sistema, en dos capas con malla, en el banco, los peldaños y los encuentros con el vaso.

FASE 5

Revestimiento cerámico Rosa Gres

9.030,77 €

5.1 Suministro y colocación de cerámica Rosa Gres 31 × 62,6 cm en solera y paredes del vaso

69 m² · 66,09 €/m² **4.560,21 €**

- Porcelánico apto para inmersión permanente, con reserva por cortes y roturas (112 m² suministrados en total para toda la obra).
- Mortero-cola Pegoland Flex C2 TE S1 de Grupo Puma (sistema DryPool), con doble encolado.
- Replanteo de piezas y colocación, con cortes y remates en focos, boquillas, sumidero y esquinas.

5.2 Suministro y colocación de cerámica Rosa Gres 31 × 62,6 cm en el canal desbordante

27 m² · 66,09 €/m² **1.784,43 €**

- Misma cerámica y cemento cola, en el fondo y las paredes del canal, con las pendientes definidas en la fase 3.

5.3 Suministro y colocación de cerámica Rosa Gres 31 × 62,6 cm en banco y escalera

9 m² · 66,09 €/m² **594,81 €**

- Misma cerámica y cemento cola, en el banco y en huellas y contrahuellas de la escalera.

5.4 Suministro y colocación de piezas de peldaño y borde de banco Rosa Gres

28 ud · 74,69 €/ud **2.091,32 €**

- Piezas Rosa Gres antideslizantes L98 (97,8 × 31,7 × 3,8 cm) y L62 (62,6 × 31,7 × 3,8 cm), según despiece: forman la huella y el canto de los 6 peldaños (4 de 1,20 m y 2 más estrechos) y del borde del banco de 4,00 m × 40 cm, y dan agarre en zona mojada.
- Colocación con cortes y remates.

FASE 6

Coronación y labio de rebose

3.386,61 €

6.1 Suministro y colocación nivelada de coronación y piezas de rebose

37 ml · 91,53 €/ml **3.386,61 €**

- Coronación para el borde de la piscina y el muro exterior del canal, con pieza de coronación estándar para los tramos de 7,50 m y 4,00 m del labio de rebose.
- Modelo y acabado a confirmar por escrito, a juego con la cerámica Rosa Gres.
- Colocación de las piezas de los extremos a la cota del láser y del resto al hilo, con nivelación pieza a pieza y tolerancia máxima de ±2 mm.
- Revisión final del nivel del labio de rebose a lo largo de todo el perímetro, con ajuste de cualquier pieza que lo requiera antes del rejuntado.

FASE 7

Rejuntado y sellados

902,66 €

7.1 Suministro y aplicación de rejuntado de cerámica, peldaños y coronación

105 m² · 7,11 €/m² **746,55 €**

- Mortero de juntas epoxi Morcemcolor Epoxi RG/R2T de Grupo Puma, apto para piscinas con cloración salina (color a confirmar por escrito).
- Limpieza de restos de junta.

7.2 Juntas de dilatación y sellados elásticos perimetrales

1 PA · 156,11 €/PA **156,11 €**

- Sellado elástico en los encuentros y juntas de movimiento entre vaso, canal, escalera y coronación.

FASE 8

Entrega

226,57 €

8.1 Limpieza final de obra

1 PA · 147,93 €/PA **147,93 €**

- Limpieza de acabados y de la zona de obra, y retirada de protecciones.

8.2 Revisión final y entrega de la obra

1 PA · 78,64 €/PA **78,64 €**

- Revisión de acabados con el cliente y acta de entrega.

REGALO

R.1 · Equipo de cloración salina y pH automático

Incluido sin coste.

MATERIALES

REPARACIÓN DEL SOPORTE

Grupo Puma

Morcemseal Todo 1 R4 · mortero tixotrópico de alta resistencia

IMPERMEABILIZACIÓN

Grupo Puma

Sistema DryPool · Morcem Dry SF Plus, malla Drypool y banda Bandtec

REVESTIMIENTO

Rosa Gres

Porcelánico 31 × 62,6 cm apto para inmersión (modelo y color a confirmar)

BANCOS Y ESCALERA

Rosa Gres

Peldaño-borde antideslizante L98 y L62 (ver página de piezas; color a confirmar)

MORTERO-COLA

Grupo Puma

Pegoland Flex C2 TE S1 (sistema DryPool)

REJUNTADO

Grupo Puma

Morcemcolor Epoxi RG/R2T, apto para piscinas con cloración salina (color a confirmar)

CORONACIÓN

Por definir

Modelo y acabado a confirmar por escrito

CLORACIÓN SALINA (REGALO)

Bright Blue

Pluma WP 15 con regulador de pH automático Sanus NG

PIEZAS ROSA GRES

SERIE DEL VASO (A CONFIRMAR) · 31 × 62,6 CM

Baldosa de revestimiento

Solera, paredes del vaso y canal desbordante. Es la superficie principal de la piscina.

L98 · 97,8 × 31,7 × 3,8 CM

Peldaño-borde antideslizante

Huella y canto de los peldaños anchos, y borde del banco. El acabado antideslizante da agarre en zona mojada.

L62 · 62,6 × 31,7 × 3,8 CM

Peldaño-borde antideslizante

Peldaños más estrechos de la parte baja de la escalera.

MODELO A CONFIRMAR · —

Pieza de coronación

Borde de la piscina, labio de rebose y muro exterior del canal.

NO INCLUYE

- Reparación de daños estructurales, tuberías o pasamuros ocultos que aparezcan al desmontar (se presupuestarán aparte).
- Equipos de filtración y depuración, salvo el equipo de sal de la promoción.
- Pavimento exterior de la terraza, salvo las piezas colindantes que sea imprescindible levantar y reponer (se valoran tras la inspección).
- Agua y productos químicos de puesta en marcha.
- Licencia o permiso de obra y tasas municipales, si fueran necesarios.

CONDICIONES

- Los importes de este presupuesto no incluyen IVA, que se añadirá a la factura al tipo vigente.
- Cualquier trabajo no descrito en este presupuesto se presupuestará aparte y por escrito antes de realizarlo.
- El modelo y el color de la cerámica, de la coronación y de las juntas se confirmarán por escrito antes de su pedido.
- Las mediciones son estimadas y se ajustarán con las medidas tomadas en obra.
- El cliente facilitará el acceso a la obra y el suministro de agua y luz durante los trabajos.
- Este presupuesto es válido hasta el 20/11/2026.

GARANTÍAS

Garantía en todos nuestros trabajos

Al tratarse de una reforma, Brava Pool garantiza el nuevo revestimiento durante 3 años y todos los trabajos realizados y la mano de obra durante 2 años. Estas garantías comerciales se suman a las garantías legales que correspondan según la normativa vigente.

El servicio técnico y las reparaciones en garantía se atienden durante todo el año, sin limitación de temporada. Ante cualquier incidencia comunicada por teléfono, WhatsApp o correo electrónico, respondemos por escrito en un plazo máximo de 48 horas.

Control de calidad en cada fase

Revisamos y fotografiamos el soporte tras la demolición, la continuidad de la impermeabilización y los puntos singulares, la colocación y el rejuntado de la cerámica. Antes de la entrega hacemos una revisión final de acabados con el cliente.

Compromiso de obra limpia

El precio incluye la retirada de todos los escombros de la obra, su transporte y su depósito en un punto limpio autorizado.

Durante la obra protegemos las zonas de paso y el jardín, y al terminar retiramos todos los restos de material para entregar la piscina y su entorno limpios.

Pagos por hitos y retención final

Los pagos se vinculan al avance de la obra: el primero reserva la obra y el pedido de materiales y los siguientes se abonan al terminar cada hito indicado. El último 20 % queda retenido hasta la entrega de la obra terminada.

ACEPTACIÓN

El cliente acepta el presupuesto n.º 127, por un importe total de **22.578,00 €**, IVA no incluido, con sus condiciones y la forma de pago indicada.

Nombre y apellidos · DNI / NIF

Lugar y fecha

Firma del cliente

AVISO: este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

Brava Pool · Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M
C/ Hernán Cortés 5 · Sant Feliu de Guíxols
692 490 066 · www.bravapool.com