BRAVA POOL

Construcción · Rehabilitación · Mantenimiento

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Rehabilitación integral de piscina

Desmontaje, saneamiento, impermeabilización y revestimiento cerámico con control de calidad por fases

PREPARADA PARA

OBRA

REFERENCIA · FECHA

BP-2026-___

21 de octubre de 2026

Índice

1	Resumen ejecutivo	3
2	Memoria descriptiva	4
3	Análisis técnico y fases de intervención	5
4	Materiales previstos y verificación	6
5	Presupuesto económico	7
6	Planificación de obra	10
7	Control de calidad	11
8	Condiciones comerciales	12
9	Conclusión y aceptación	13

Este documento se ha elaborado a partir de la nota manuscrita de la obra. Las cifras económicas, las mediciones y las referencias comerciales marcadas como «a confirmar» se completarán tras la inspección técnica y la consulta de las fichas técnicas vigentes de cada fabricante.

1 Resumen ejecutivo

BRAVA POOL propone la rehabilitación integral del vaso, el canal de desbordamiento y la escalera de la piscina, sustituyendo el revestimiento cerámico y la impermeabilización existentes por un sistema nuevo, compatible entre sí y apto para inmersión permanente.

Alcance de la intervención

- Desmontaje del revestimiento cerámico actual.
- Eliminación de la impermeabilización antigua.
- Reparación y regularización del canal de desbordamiento.
- Reparación de la escalera de acceso.
- Impermeabilización integral de vaso y canal.
- Nueva cerámica apta para piscina y rejuntado específico.
- Piezas antideslizantes en peldaños y zonas necesarias.

Por qué importa el método

- La mayoría de las filtraciones se originan en una preparación deficiente o en puntos singulares mal resueltos, no solo en el material.
- Cada fase se verifica antes de iniciar la siguiente.
- Los productos se seleccionan por compatibilidad y se aplican según ficha técnica.
- El alcance, las exclusiones y las partidas condicionadas se muestran con claridad.

Datos del proyecto

Cliente	_____
NIF / CIF	_____
Dirección de la obra	_____
Persona de contacto	_____
Superficie de vaso / canal / escalera	_____
Validez de la oferta	30 días naturales desde la fecha de emisión

> **Estado del presupuesto.** Documento preparado para su revisión. Los importes se cerrarán cuando se disponga de la inspección técnica y de las mediciones reales.

2 Memoria descriptiva

Objetivo

Recuperar la estanqueidad, la seguridad y el aspecto de la piscina mediante la sustitución completa de su revestimiento y su impermeabilización, y la reparación de los elementos constructivos que lo requieran.

Problemática que se pretende resolver

El conjunto actual presenta deterioro del revestimiento y de la impermeabilización, según la nota de obra. La causa concreta, y si existe afección a la estructura, solo puede establecerse tras una inspección técnica del vaso; este documento no presupone daños estructurales.

Importancia de la impermeabilización

La impermeabilización es la barrera que protege el soporte del agua a presión permanente. Una aplicación continua, con tratamiento cuidadoso de esquinas, juntas, encuentros y pasamuros, reduce el riesgo de filtraciones, de pérdidas de agua y de desprendimiento del revestimiento. Se ejecuta sobre un soporte limpio, sano y resistente, siguiendo las capas, espesores y tiempos de curado de la ficha técnica del fabricante.

Función del canal de desbordamiento

El canal perimetral recoge el agua que rebosa de la lámina, mantiene el nivel y favorece la renovación superficial del agua. Para funcionar bien necesita geometría regular, pendientes correctas y estanqueidad continua. Por ello se repara y se impermeabiliza con el mismo rigor que el vaso.

Materiales compatibles con inmersión

Cerámica, adhesivos, rejuntados y selladores deben ser aptos para inmersión permanente y resistentes al agua tratada. Se prevé emplear un sistema coordinado de un mismo fabricante cuando sea posible, de modo que adhesivo, banda y mortero impermeable trabajen de forma compatible.

Durabilidad

La vida útil de la rehabilitación depende de la correcta ejecución, de la calidad de los soportes, del equilibrio químico del agua y del mantenimiento posterior. Por eso no se ofrecen cifras de durabilidad absolutas: se ofrecen procedimiento, control y las garantías que se detallan en las condiciones comerciales.

Criterios de calidad de los acabados

- Planeidad y alineación de piezas, con juntas de ancho uniforme.
- Ausencia de huecos bajo la cerámica y de piezas sueltas.
- Juntas completas, sin poros ni fisuras, y limpieza final sin restos de adhesivo.
- Peldaños con acabado antideslizante continuo y borde bien definido.
- Encuentros y juntas de dilatación selladas con material elástico.

3 Análisis técnico y fases de intervención

La secuencia respeta el orden constructivo correcto: no se impermeabiliza hasta que el soporte está reparado y limpio, y no se reviste hasta que la impermeabilización ha curado y, cuando proceda, se ha comprobado. Los trabajos **condicionados** dependen del estado real del vaso, que solo se conoce tras la inspección y el desmontaje; se presupuestarán o descartarán entonces, con el acuerdo previo del cliente.

FASE	ACTUACIÓN	CONTENIDO	ESTADO EN EL PRESUPUESTO
1	**Inspección y evaluación inicial**	Revisión del vaso, canal y escalera; mediciones; sondeo de soportes.	Confirmado
2	**Protección y preparación de la zona**	Protección de pavimentos e instalaciones; vallado; vaciado del vaso.	Confirmado / vaciado condicionado
3	**Demoliciones y retirada**	Desmontaje de cerámica e impermeabilización antigua; retirada de escombros.	Confirmado
4	**Saneamiento de soportes**	Limpieza, eliminación de partes sueltas y comprobación de resistencia superficial.	Confirmado
5	**Reparación de elementos constructivos**	Canal, escalera, fisuras, regularización y puntos singulares.	Canal y escalera confirmados; resto condicionado
6	**Preparación para impermeabilizar**	Soporte limpio, sano, con humedad y rugosidad adecuadas; imprimación si procede.	Confirmado
7	**Impermeabilización**	Banda en juntas y encuentros; capas del mortero impermeable; prueba de estanqueidad.	Sistema confirmado; prueba condicionada
8	**Revestimiento cerámico**	Replanteo, adhesivo y colocación; piezas antideslizantes en peldaños.	Confirmado
9	**Rejuntado y acabados**	Rejuntado específico, juntas elásticas, limpieza.	Confirmado
10	**Inspección y pruebas finales**	Revisión conjunta, acta de entrega y supervisión del llenado.	Confirmado / llenado condicionado

> **Sobre el estado estructural.** No se afirma la existencia de daños estructurales. Si la inspección o el desmontaje revelaran anomalías, se informará al cliente por escrito antes de actuar, con propuesta y valoración independientes.

4 Materiales previstos y verificación

Los nombres de producto se han contrastado con el catálogo público de cada fabricante. No se incorpora ninguna referencia como definitiva hasta comprobar la ficha técnica vigente, la compatibilidad del conjunto y la prescripción del fabricante para piscinas.

ELEMENTO	PRODUCTO PREVISTO	ESTADO DE VERIFICACIÓN
Impermeabilización cementosa flexible	Mapei · gama Mapelastic (p. ej. Mapelastic / Mapelastic Smart)	Nombre de gama verificado en el catálogo del fabricante. Producto exacto, consumo y espesor: confirmar en ficha técnica para piscina e inmersión.
Banda de sellado de juntas y encuentros	Mapei · gama Mapeband	Gama verificada. Modelo según tipo de junta, a confirmar.
Adhesivo cementoso deformable	Mapei · Keraflex Maxi S1	Adhesivo deformable verificado en el catálogo; idoneidad para el formato de pieza y la inmersión, a confirmar en ficha.
Rejuntado	Mapei · Ultracolor Plus o Kerapoxy	Ultracolor Plus (cementoso, apto para piscinas) y Kerapoxy (epoxi, mayor resistencia química). Elección según agua, tratamiento y preferencia del cliente.
Cerámica / gres apto para piscina	A definir con el cliente	Debe ser apta para inmersión permanente y resistente a heladas si procede.
Piezas antideslizantes de peldaño	Rosa Gres (Rosagres) · acabado antideslizante	El fabricante indica que sus piezas se ofrecen en acabado antideslizante, pero no se ha podido verificar una colección ni una referencia concretas. Referencia y clase de resbaladicidad (en CTE DB-SUA, clase 3 en zonas de baño donde corresponda): a confirmar con el fabricante.

Preparación del soporte y puntos singulares

- Soporte limpio, sin polvo, grasas ni restos de materiales anteriores, con resistencia y humedad adecuadas.
- Redondeo o tratamiento de esquinas y encuentros vaso–canal y vaso–escalera según el fabricante.
- Banda de sellado en juntas y fisuras de movimiento; refuerzo en pasamuros, boquillas y sumideros.
- Aplicación del impermeabilizante en capas sucesivas respetando tiempos de espera y curado de la ficha técnica.

5 Presupuesto económico

Las celdas de medición y precio se completan una vez realizada la inspección. «Condicionada»: partida cuyo alcance depende del estado real del vaso.

CAPÍTULO 01 Preparación y demoliciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UD.	MEDICIÓN	PRECIO UD.	IMPORTE
01.01	Inspección técnica inicial del vaso, canal y escalera; toma de mediciones y registro fotográfico del estado previo.	ud			
01.02	Protección de pavimentos, instalaciones y zonas colindantes; vallado y señalización de la zona de trabajo.	ud			
01.03	Vaciado del vaso y gestión del agua según normativa local aplicable. CONDICIONADA	ud			
01.04	Desmontaje y retirada de todo el revestimiento cerámico existente en vaso, escalera y canal de desbordamiento, con medios manuales y mecánicos de baja vibración.	m²			
01.05	Picado, limpieza y retirada de la impermeabilización antigua deteriorada hasta alcanzar un soporte sano, rugoso y apto para el nuevo sistema.	m²			
01.06	Carga, transporte y entrega a gestor autorizado de los residuos de obra.	ud			
Subtotal capítulo 01					

CAPÍTULO 02 Reparaciones y regularización de soportes

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UD.	MEDICIÓN	PRECIO UD.	IMPORTE
02.01	Saneado y limpieza de soportes (hidrolimpieza y/o aspirado) y retirada de partes no adheridas.	m²			
02.02	Reparación de fisuras, coqueras y desconchones con mortero de reparación compatible con el sistema de impermeabilización. CONDICIONADA	ml			
02.03	Regularización de paramentos y solera para recuperar planeidad y pendientes. CONDICIONADA	m²			
02.04	Tratamiento y sellado de puntos singulares: pasamuros, boquillas, sumideros y elementos empotrados. CONDICIONADA	ud			
Subtotal capítulo 02					

CAPÍTULO 03 Sistema de impermeabilización

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UD.	MEDICIÓN	PRECIO UD.	IMPORTE
03.01	Preparación del soporte e imprimación, si la ficha técnica del fabricante la requiere.	m²			
03.02	Banda de sellado flexible en juntas, esquinas y encuentros (gama Mapeband; modelo a confirmar con el fabricante).	ml			
03.03	Impermeabilización cementosa flexible bicomponente del vaso (gama Mapelastic; producto exacto a confirmar), en las capas y espesores de la ficha técnica.	m²			
03.04	Impermeabilización del canal de desbordamiento con el mismo sistema, incluidos encuentros con vaso y coronación.	m²			
03.05	Prueba de estanqueidad previa al revestimiento, tras el curado indicado por el fabricante. CONDICIONADA	ud			
Subtotal capítulo 03					

CAPÍTULO 04 Suministro y colocación de cerámica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UD.	MEDICIÓN	PRECIO UD.	IMPORTE
04.01	Suministro de revestimiento cerámico apto para inmersión permanente en piscina (modelo y formato a definir con el cliente).	m²			
04.02	Adhesivo cementoso deformable para piscinas (gama Keraflex Maxi S1; clase y producto a confirmar), incluida su preparación y aplicación.	m²			
04.03	Colocación del revestimiento: replanteo, cortes, alineación, planeidad y juntas uniformes.	m²			
04.04	Piezas especiales de esquina, rincón y arista. CONDICIONADA	ml			
Subtotal capítulo 04					

CAPÍTULO 05 Escaleras, canal de desbordamiento y remates

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UD.	MEDICIÓN	PRECIO UD.	IMPORTE
05.01	Reparación y regularización del canal perimetral de desbordamiento: geometría, pendientes y funcionamiento hidráulico.	ml			
05.02	Reparación y preparación de peldaños y superficies de la escalera de acceso.	ud			
05.03	Suministro y colocación de piezas antideslizantes en peldaños (Rosa Gres; colección y referencia a confirmar).	ml			
05.04	Piezas antideslizantes en otras zonas que lo requieran. CONDICIONADA	m²			
05.05	Rejuntado con material apto para piscina (gama Ultracolor Plus o Kerapoxy, según exigencia química y uso; a confirmar).	m²			
05.06	Juntas de dilatación y sellados elásticos perimetrales.	ml			
Subtotal capítulo 05					

CAPÍTULO 06 Limpieza, inspección y entrega

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UD.	MEDICIÓN	PRECIO UD.	IMPORTE
06.01	Limpieza final de acabados y de la zona de obra.	ud			
06.02	Inspección final con el cliente, revisión de acabados y acta de entrega.	ud			
06.03	Supervisión del llenado y puesta en servicio del vaso. CONDICIONADA	ud			
Subtotal capítulo 06					

RESUMEN Resumen económico

01	Preparación y demoliciones
02	Reparaciones y regularización de soportes
03	Sistema de impermeabilización
04	Suministro y colocación de cerámica
05	Escaleras, canal de desbordamiento y remates
06	Limpieza, inspección y entrega
Base imponible	
IVA (tipo aplicable a confirmar)	

TOTAL PRESUPUESTO

El tipo de IVA (general o reducido para rehabilitación de vivienda) depende de las condiciones del cliente y de la obra y se fijará en la oferta definitiva. Desglose estimativo hasta disponer de mediciones.

6 Planificación de obra

El cronograma muestra el **orden de ejecución** y las dependencias entre fases. Las duraciones se fijarán cuando se conozcan las dimensiones, la climatología prevista, la disponibilidad de materiales y los tiempos de curado de las fichas técnicas. No se establece ningún plazo definitivo en este documento.

FASE	SECUENCIA (SIN ESCALA TEMPORAL)	DURACIÓN EST.
Inspección y mediciones		___
Protección y preparación		___
Demoliciones y retirada		___
Saneamiento y reparaciones		___
Preparación e impermeabilización		___
Curado y prueba de estanqueidad		___
Revestimiento cerámico		___
Rejuntado y acabados		___
Inspección, llenado y entrega		___

Distinción de tiempos

Trabajos	Demolición, reparaciones, aplicación, colocación y rejuntado: duración estimada tras mediciones.
Curado de materiales	Mortero impermeable, adhesivo y rejuntado: los tiempos de espera son los de cada ficha técnica y no se acortan.
Pruebas	Estanqueidad previa al revestimiento y revisión final, cuando proceda.
Puesta en servicio	Llenado y uso tras el curado completo indicado por los fabricantes.

7 Control de calidad

Protocolo de verificación previsto. Se trata de controles que se realizarán durante la obra; ninguno de ellos se ha efectuado todavía.

CONTROL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	MOMENTO	V.º B.º
Soportes	Limpios, sanos, resistentes, con rugosidad y humedad adecuadas.	Antes de impermeabilizar	☐
Reparaciones	Canal, escalera y fisuras reparados; pendientes y geometría recuperadas.	Fin de reparaciones	☐
Continuidad de la impermeabilización	Capas completas, sin huecos, con espesor y consumo conformes a ficha.	Tras cada capa	☐
Puntos singulares	Esquinas, juntas, encuentros, pasamuros y sumideros tratados con banda y refuerzo.	Antes de la última capa	☐
Compatibilidad de materiales	Adhesivo, banda, impermeabilizante y rejuntado coherentes con las fichas técnicas.	Antes de la compra y de la aplicación	☐
Colocación cerámica	Planeidad, alineación, adherencia sin huecos y juntas uniformes.	Durante y tras colocar	☐
Rejuntado	Juntas completas, sin poros ni fisuras; limpieza de superficie.	Tras el curado del rejuntado	☐
Estanqueidad	Prueba de llenado o equivalente, cuando corresponda, con registro de nivel.	Antes del revestimiento	☐
Revisión final	Inspección conjunta, listado de repasos y acta de entrega.	Entrega	☐

Las incidencias detectadas se corregirán antes de pasar a la fase siguiente y se informará al cliente de las que afecten al alcance.

8 Condiciones comerciales

Alcance	Los trabajos descritos en los capítulos 01 a 06. Las partidas condicionadas se ejecutarán solo si la inspección o el desmontaje lo justifican y con conformidad previa del cliente.
Exclusiones	Reparaciones estructurales, sustitución de equipos de filtración y depuración, tuberías, iluminación, pavimento perimetral, licencias y tasas, salvo mención expresa.
Materiales previstos	Los indicados en el apartado 4, pendientes de confirmación de referencia. Un cambio de producto se comunicará al cliente.
Trabajos adicionales	Los no previstos o derivados de hallazgos durante la obra se presupuestarán aparte y requieren aceptación escrita antes de ejecutarse.
Gestión de residuos	Retirada y entrega a gestor autorizado conforme a la normativa vigente.
Condiciones de pago	A concretar con el cliente: hitos y porcentajes _____ .
Plazo estimado	A fijar tras las mediciones; sujeto a clima, materiales y curados (apartado 6).
Validez de la oferta	30 días naturales desde la fecha de emisión.
Garantías legales	Las que establezca la normativa vigente aplicable a la obra y al consumidor (p. ej. Ley de Ordenación de la Edificación y legislación de consumo), con los plazos que correspondan. Son obligatorias e independientes de este documento.
Garantía comercial	Cualquier garantía adicional de BRAVA POOL, o la de los fabricantes, se indicará por escrito en la oferta definitiva con su alcance y condiciones; no se ofrecen garantías absolutas.

9 Conclusión y aceptación

Una rehabilitación bien planteada no depende de un único producto, sino de hacer bien cada fase, en su orden, con materiales compatibles y con controles que puedan comprobarse. Esa es la base de esta propuesta: alcance transparente, método claro y seguimiento durante toda la obra.

BRAVA POOL queda a disposición del cliente para realizar la inspección técnica, resolver dudas y cerrar mediciones, producto y plazos antes de emitir la oferta definitiva.

Aceptación del cliente

El cliente declara haber leído y aceptar la presente propuesta y sus condiciones, por un importe total de _____ (IVA incluido / no incluido).

Por BRAVA POOL

Nombre y cargo:

Fecha:

Firma y sello

El cliente

Nombre y NIF:

Fecha:

Firma