BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

PRESUPUESTO
128

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Piscina naturalizada de arena

PREPARADO PARA

Certis Constructora OIS, S.A. · Constructora

CIF: A61126629

OBRA

La Reserva · Palamós (Girona) · bloque de 24 viviendas

Según plano A-057, revisión 02 (squaremmkm · 11/06/26)


Le presentamos nuestra propuesta técnica y económica para la construcción de la piscina naturalizada de arena prevista en el proyecto, de formas orgánicas y entrada tipo playa, con tratamiento de agua salina.

≈ 10,2 m	≈ 8,0 m	53,51 m²	−1,40 m
largo máximo	ancho máximo	superficie en planta	profundidad máxima

FECHA · VÁLIDO HASTA

22/10/2026 · 21/11/2026

El proyecto y el alcance



Planta de la piscina. Plano A-057, squaremmkm.

DATOS CLAVE

Obra	**La Reserva · Palamós**
Largo / ancho	**≈ 10,2 m / ≈ 8,0 m**
Superficie	**53,51 m²**
Profundidad	**0,00 a −1,40 m**
Volumen	**30,74 m³**

Medidas leídas sobre el plano. Se confirman en el replanteo.

QUÉ INCLUYE

- Instalaciones enterradas: lecho de gravas y conductos de fontanería.
- Vaso: malla electrosoldada y hormigón gunitado por vía húmeda en toda la superficie.
- Acabado de arena natural compactada fijada con resinas.
- Bomba AstralPool 1,5 CV, filtro AstralPool 750, accesorios hidráulicos, regulación de pH y cuadro eléctrico.
- Regalo: equipo de cloración salina de 30 g/h.

RESUMEN POR FASES

FASE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Instalaciones enterradas	4.732,00 €
2	Estructura del vaso	17.508,48 €
3	Acabado de arena	13.249,61 €
4	Filtración, accesorios y tratamiento del agua	11.120,20 €
5	Entrega	709,71 €

Este resumen forma parte del presupuesto técnico completo, con partidas y descripción detallada, que se entrega aparte.

Inversión y aceptación

BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

Total presupuesto · IVA no incluido	**47.320,00 €**

AVISO: este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

FORMA DE PAGO

20 %	30 %	30 %	20 %
9.464,00 €	**14.196,00 €**	**14.196,00 €**	**9.464,00 €**
A la aceptación del presupuesto	Al terminar las instalaciones enterradas y la malla electrosoldada	Al terminar el gunitado del vaso	A la entrega de la obra terminada (retención final)

Titular	**Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M**
Banco / IBAN	**CaixaBank (La Caixa) · ES49 2100 0597 1701 0079 4886**
Concepto	**Presupuesto 128**

NO INCLUYE

- Excavación del vaso, carga y transporte de tierras a vertedero.
- Proyecto técnico, dirección facultativa, licencias y tasas.
- Acometidas de agua y electricidad hasta el punto de conexión de la obra.
- Iluminación de la piscina, que no figura en la descripción del proyecto.
- Pavimento exterior, vallado y jardinería del entorno.
- Agua de llenado y productos químicos de puesta en marcha.
- Cualquier trabajo no descrito en este presupuesto.

Garantía: Brava Pool garantiza su trabajo y la mano de obra, además de las garantías legales.

Aceptación del presupuesto

El cliente acepta el presupuesto n.º 128, por un importe total de **47.320,00 €**, IVA no incluido, con sus condiciones y la forma de pago indicada.

Nombre y cargo · DNI / NIF

Firma y sello del cliente

Lugar y fecha